工程名称：犁市镇委党校基础设施补短板项目

标段名称：犁市镇委党校基础设施补短板项目

招 标 工 程 量 清 单

编　　制　　人：（造价专业人员签字及盖章）

审　　核　　人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招　　标　　人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：犁市镇委党校基础设施补短板项目　　标段：犁市镇委党校基础设施补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	
1.1	犁市镇委党校基础设施补短板项目	
1.1.1	犁市镇委党校基础设施补短板项目-装修项目	
1.1.2	犁市镇委党校基础设施补短板项目-安装项目	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施费	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
5	合　计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：犁市镇委党校基础设施补短板项目　　标段：犁市镇委党校基础设施补短板项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		犁市镇委党校基础设施补短板项目					
		犁市镇委党校基础设施补短板项目-装修项目					
		首层					
		拆除					
1	011605002001	立面块料拆除	1.拆除饰面材料种类:瓷砖 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m2	20.42		
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:墙面抹灰铲除 砖墙 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m2	238.72		
3	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1.木地板拆除 带龙骨 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m2	27.1		
4	011604003001	天棚抹灰面拆除	1.拆除部位:天棚抹灰铲除 天棚抹灰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m2	191.87		
5	011610001001	木门窗拆除	1.门窗拆除 木质 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m2	2.3		
		楼地面装饰工程					
6	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:4水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:800*800防滑砖	m2	20.22		
7	010506024001	螺栓	1.螺栓种类:M10膨胀螺栓	套	84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：犁市镇委党校基础设施补　标段：犁市镇委党校基础设施补短板
短板项目　　项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010607004001	钢平台	1.钢材品种、规格:镀锌钢材	t	0.26		
9	011104002001	竹、木(复合)地板	1.基层材料种类、规格:15厚阻燃板，镀锌钢丝网，35厚1:3.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:1210*195*15 深咖色哑光复合木地板	m2	27.1		
10	011105003001	块料踢脚线	1.找平层:15厚1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:3~4厚1:1水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:8~10厚面砖800*100	m	6.38		
		墙、柱面装饰工程					
11	010606003001	附墙钢支架	1.钢材品种、规格:40*40*2.5镀锌方管	t	0.78		
12	011205001001	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格:16厚阻燃板 2.面层材料品种、规格:5厚陶土红碳晶板	m2	74.42		
13	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:7厚1:3水泥砂浆找平，面5厚1:2水泥砂浆	m2	133.41		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：犁市镇委党校基础设施补　标段：犁市镇委党校基础设施补短板
短板项目　　项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	011203003001	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:卫生间 2.找平层:15厚1:3水泥砂浆 3.聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 4.面层材料品种、规格:300*600瓷片	m2	28.48		
		天棚工程					
15	011302002001	跌级吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 跌级	m2	126.44		
16	011302002002	跌级吊顶天棚	1.面板材料品种、规格:12厚耐火纸面石膏板	m2	254.5		
		油漆、涂料、裱糊工程					
17	011403001001	抹灰面油漆	1.基层类型:内墙抹灰面 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子遍数:1遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面	m2	133.41		
18	011403001002	抹灰面油漆	1.基层类型:天棚石膏板 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子遍数:3遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底三遍	m2	254.5		
		门窗工程					
19	010810002001	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:窗帘盒 硬木单轨	m	12.37		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：犁市镇委党校基础设施补短板项目　　标段：犁市镇委党校基础设施补短板项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010801001001	木质门	1.门洞口尺寸:1000*2300 2.门类型:带门套成品装饰平开复合木门	m2	2.3		
		二~顶层					
21	011604002002	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:墙面抹灰铲除 砖墙 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m2	317.85		
22	011604003002	天棚抹灰面拆除	1.拆除部位:天棚抹灰铲除 天棚抹灰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m2	107.18		
23	011403001003	抹灰面油漆	1.墙面:抗碱底漆一遍 2.满刮耐水型腻子二遍 3.外墙乳胶漆二遍	m2	317.85		
24	011403001004	抹灰面油漆	1.天棚面:抗碱底漆一遍 2.满刮耐水型腻子二遍 3.外墙乳胶漆二遍	m2	107.18		
25	010807001001	金属(塑钢)窗	1.清理原有老化胶面 2.机械注防水胶	m	147.9		
		犁市镇委党校基础设施补短板项目-安装项目					
		拆除					
26	070202105001	大便器	1.大便器拆除	套	2		
27	070202107001	大便器水箱(高、低位水箱通用)	1.大便器水箱拆除	套	2		
28	070202104001	洗手洗脸盆	1.洗脸盆拆除	组	2		
		电气					
29	030402011001	成套配电箱	1.名称:总配电箱	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：犁市镇委党校基础设施补　标段：犁市镇委党校基础设施补短板项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	030402011002	成套配电箱	1.名称:照明配电箱	台	4		
31	030402011003	成套配电箱	1.名称:空调配电箱	台	1		
32	030409001001	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10	m	20		
33	030409006001	电缆保护管	1.名称:PC50	m	20		
34	030409001002	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*4	m	63.09		
35	030409001003	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*4	m	37.68		
36	030412001001	配管	1.规格:PC20 2.配置形式:暗配	m	209.13		
37	030412001002	配管	1.规格:PC32 2.配置形式:暗配	m	109.15		
38	030412001003	凿槽、修补	1.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2.沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70	m	50.35		
39	030412004001	配线	1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2.配线形式:线管配线 3.规格:BV-2.5mm2	m	675.4		
40	030412004002	配线	1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2.配线形式:线管配线 3.规格:BV-4mm2	m	115.83		
41	030405012001	自动调压器	1.名称:灯带变压器	台	5		
42	030405013001	小电器	1.名称:调光控制面板	个	5		
43	030405015001	风扇	1.名称:排气扇	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：犁市镇委党校基础设施补　标段：犁市镇委党校基础设施补短板项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	030413001001	普通灯具	1.名称:D800党徽吸顶灯	套	1		
45	030413001002	普通灯具	1.名称:圆形吸顶声控灯	套	3		
46	030413002001	装饰灯	1.名称:600X600面板灯	套	4		
47	030413002002	装饰灯	1.名称:筒灯	套	45		
48	030413002003	装饰灯	1.名称:LED灯带	m	155.32		
49	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:大按键双联单控开关	套	9		
50	030413014001	插座	1.名称:二三级插座	套	24		
51	030413014002	插座	1.名称:空调插座	套	1		
52	030416006001	输配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试（综合）1kV以下交流供电	系统	1		
		给排水					
53	031003003001	洗脸盆	1.类型:洗脸盆 立柱式 冷水	组	2		
54	031003006001	大便器	1.类型:蹲式大便器 瓷低水箱	组	2		
55	031003014001	给、排水附件	1.类型:水龙头 2.规格:DN15	个	2		
56	031001008001	塑料管	1.材质:PP-R给水管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	13.4		
57	031001008002	塑料管	1.材质:PVC-U排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接	m	4		
本页小计							
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：犁市镇委党校基础设施补短板项目　　标段：犁市镇委党校基础设施补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	数量			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A	B	C	A	B	C	D=C -C	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：犁市镇委党校基础设施补短板项目　　标段：犁市镇委党校基础设施补短板项目

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目			
1.1	011601007001	文明施工			
1.2	011601008001	环境保护			
1.3	011601006001	临时设施			
1.4	011601009001	安全生产			
1.5	011601001001	脚手架			
本页小计					
合计					-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：犁市镇委党校基础设施补短板项目　　标段：犁市镇委党校基础设施补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价	7428			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				
6	合同中约定的其他项目				
合　　计		7428			-

暂列金额明细表

工程名称：犁市镇委党校基础设施补短板项目　　标段：犁市镇委党校基础设施补短板项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							

专业工程暂估价明细表

工程名称：犁市镇委党校基础设施补短板项目　　标段：犁市镇委党校基础设施补短板项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A	B	C	A	B	C	D=C -C	
1	窗帘（36m2*138元/m2）	4490.88	477.12	4968					
2	3厚电镀304黄铜不锈钢哑光面党徽（1套*900元/套）	819	81	900					
3	不锈钢拉丝金属字（4个*390元/个）	1419.6	140.4	1560					
本页小计		6729.48	698.52	7428					
合计		6729.48	698.52	7428					-

注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

计日工表

标段：犁市镇委党校基础设施补短板项目

工程名称：犁市镇委党校基础设施补短板项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A	A	B=A -A
1	人工							
1.1								
人工小计								
2	材料							
2.1								
材料小计								
3	施工机具							
3.1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：犁市镇委党校基础设施补短板项目　　标段：犁市镇委党校基础设施补短板项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r（%）	价格信息C(（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
1	热轧圆盘条 Φ10以内	t	0.0455	3560.45					
2	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	2.516	5.38					
3	钢丝绳 Φ14.1~15	kg	0.8528	3.66					
4	扁钢 综合	t	0.0025	3614.37					
5	镀锌铁件	kg	709.8	5.75					
6	钢板 2~2.5	kg	132.6	3.28					
7	钢板 8~15	kg	0.0402	3.16					
8	钢板 6~7	t	0.0013	3047.04					
9	封铅 含铅65% 含锡35%	kg	0.845	26.42					
10	吊装夹具	套	0.0052	180					
11	橡胶板 1~3	kg	0.0354	25.7					
12	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	10.24	2.1					
13	棉纱	kg	1.6983	11.47					
14	白布	kg	0.9343	2.75					
15	自攻螺钉 M4×15	十套	878.025	0.39					
16	沉头螺钉 M6×55~65	十套	2.04	0.85					
17	木螺钉 M3.5×22~25	十套	1.3607	0.21					
18	木螺钉 M2~4×6~65	十套	48.3092	0.18					
19	盘头螺钉 M6×35	十套	4.0821	4.2					
20	螺母 综合	十个	52.2197	2.82					
21	六角螺栓 综合	kg	3.8758	5.58					
22	高强螺栓	kg	1.3023	12					
23	膨胀螺栓 M6~12×50~120	十套	1.03	56.57					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：犁市镇委党校基础设施补短板项目　　标段：犁市镇委党校基础设施补短板项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r（%）	价格信息C(（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
24	M10膨胀螺栓	十套	84	3.86					
25	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	十套	8.112	0.43					
26	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内	十套	1.26	5.04					
27	膨胀螺栓 M10	十套	0.816	5.82					
28	膨胀螺栓 M6×80	十套	2.71	2.65					
29	膨胀螺栓 M8×80	十套	1.3607	4.54					
30	塑料胀管 D6~8	十套	14.3	0.6					
31	专用螺母垫圈 Q235 3#	块	26.1731	0.99					
32	圆钉 30~45	kg	0.3216	3.65					
33	圆钉 50~75	kg	1.9223	3.54					
34	射钉	十个	387.9772	0.06					
35	枪钉	盒	1.6372	6.35					
36	马钉 综合	kg	1.084	5.21					
37	铝合金窗轨 L=1000	套	13.8544	12.87					
38	不锈钢铰链 5#	只	2.02	7.72					
39	门磁吸	只	1	12.82					
40	大便器胶皮碗	个	2.1	0.95					
41	砂轮片 综合	片	10.5735	12.87					
42	水砂纸	张	34.9394	0.77					
43	铁砂布 0~2#	张	3.7618	0.94					
44	低碳钢焊条 综合	kg	25.5644	6.01					
45	低碳钢焊条 结422 φ3.2	kg	0.0027	5.96					
46	低合金钢耐热焊条 综合	kg	1.7997	12.75					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：犁市镇委党校基础设施补短板项目　　标段：犁市镇委党校基础设施补短板项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息Co（元）	价差 ΔC（元）	价差调整费用 ΔP（元）
47	焊锡丝 综合	kg	0.34	7.69					
48	焊锡膏	kg	0.0791	47.01					
49	锡基钎料	kg	1.2196	52.47					
50	冲击钻头 Φ12	个	0.048	8.55					
51	冲击钻头 Φ6~8	个	0.9206	2.76					
52	冲击钻头 Φ8~16	个	0.128	4.14					
53	钢锯条	条	4.788	0.43					
54	合金钢钻头 Φ10	个	0.2486	4.57					
55	钢丝网 综合	m2	29.81	5.9					
56	铁件 综合	kg	55.1214	4.84					
57	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.1999	319.11					
58	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.0067	564.84					
59	砂子	kg	0.018	0.08					
60	中砂	m3	0.3544	78.68					
61	石灰膏	m3	0.037	378.64					
62	烧结粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.032	248					
63	杉木枋	m3	0.0885	1603.2					
64	松木板	m3	0.0407	1474.42					
65	硬木板	m3	0.0965	2800					
66	垫木	m3	0.006	1549.95					
67	16厚阻燃板	m2	78.141	11.47					
68	阻燃板 2440×1220×5	m2	28.455	19.61					
69	5厚陶土红碳晶板	m2	81.862	30.55					
70	釉面砖 100×200	m2	6.5076	17.16					
71	瓷片 300×600	m2	29.6192	34.16					
72	防滑砖 800×800	m2	21.0288	77.19					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：犁市镇委党校基础设施补短板项目　　标段：犁市镇委党校基础设施补短板项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r（%）	价格信息Co（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
73	深咖色哑光复合木地板 1210*195*15	m2	28.455	97.35					
74	12厚耐火纸面石膏板	m2	267.225	16.15					
75	轻钢小龙骨 h19	m	42.9517	1.94					
76	轻钢中龙骨	m	290.812	3.58					
77	轻钢大龙骨 h=45	m	235.7094	3.75					
78	轻钢小龙骨横撑 h=19	m	25.5535	3.03					
79	轻钢中龙骨横撑 h19	m	260.2388	3.58					
80	木压条 15×40	m	103.4438	2.29					
81	酚醛磁漆	kg	0.06	7.75					
82	酚醛调和漆	kg	0.18	7.17					
83	环氧富锌底漆	kg	0.5512	22.22					
84	抗碱底涂料	kg	54.8621	13.5					
85	内墙乳胶漆 底漆	kg	54.7386	17.5					
86	内墙乳胶漆 面漆	kg	92.3226	23.24					
87	腻子粉 成品(防水型)	kg	710.8171	5.71					
88	腻子粉 成品(一般型)	kg	578.9317	2.94					
89	内墙乳胶漆 面漆	kg	120.5955	23.25					
90	聚合物水泥防水涂料 JS-II	kg	82.592	12.71					
91	沥青绝缘漆	kg	0.0829	6.2					
92	酚醛红丹防锈漆	kg	0.0235	16.96					
93	油性防锈漆	kg	5.9826	11.89					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：犁市镇委党校基础设施补短板项目　　标段：犁市镇委党校基础设施补短板项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息Co（元）	价差 ΔC（元）	价差调整费用 ΔP（元）
94	防水密封胶	支	1.5	8.1					
95	防腐油	kg	3.5664	31.33					
96	灯用煤油	kg	0.7046	14.94					
97	汽油 综合	kg	4.6933	6.38					
98	电力复合脂	kg	2.46	14.45					
99	氟化钠	kg	3.0731	1.2					
100	丙酮	kg	0.1272	9.74					
101	硬脂酸	kg	0.0414	6.33					
102	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.0551	31.25					
103	漂白粉 综合	kg	0.0019	5.31					
104	稀释剂	kg	65.4546	16.7					
105	发泡剂 750ml	支	1	29.45					
106	氧气	m3	4.6029	5.16					
107	乙炔气	kg	2.1661	13.3					
108	地板胶水	kg	18.97	6.84					
109	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.3881	14.02					
110	耐候胶	L	46.5885	61.79					
111	乳液	kg	26.8284	5.83					
112	水胶粉	kg	4.336	12.97					
113	双面贴 宽10	m	301.716	0.92					
114	焊接钢管 DN20	kg	0.0174	4.19					
115	方钢管 25×25×2.5	kg	15.1854	3.88					
116	塑料软管 D5	m	0.82	0.4					
117	橡胶软管 DN20	m	0.008	5					
118	螺纹阀门 DN20	个	0.0054	26					
119	大便器排水接头	个	2.02	5.2					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：犁市镇委党校基础设施补短板项目　　标段：犁市镇委党校基础设施补短板项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息Co（元）	价差 ΔC（元）	价差调整费用 ΔP（元）
120	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0027	20					
121	压力表弯管 DN15	个	0.0027	5.56					
122	塑料灯带卡子	十个	17.9395	0.15					
123	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	4.372	2.4					
124	裸铜线 2.5~4mm2	m	2.55	1.6					
125	裸铜线 6mm2	kg	0.68	53.88					
126	裸铜线 10mm2	kg	0.4	53.88					
127	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm2	m	21.1033	1.11					
128	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2	m	18.3676	1.11					
129	难燃塑料管接头 20	个	53.851	0.48					
130	难燃塑料管接头 32	个	28.1061	0.61					
131	难燃塑料管接头 50	个	5.15	2.03					
132	铜接线端子 DT-2.5mm2	个	53.795	1.06					
133	铜接线端子 DT-6mm2	个	8.12	1.74					
134	铜接线端子 DT-10mm2	个	4.06	2.25					
135	白棉纱	kg	1.0476	11.47					
136	泡沫条 Φ18	m	150.858	0.17					
137	水	m3	4.0526	4.58					
138	钢垫板 1~2	kg	0.9	4.37					
139	其他材料费	元	487.112	1					
140	其他材料费	元	3.2	1					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：犁市镇委党校基础设施补短板项目　　标段：犁市镇委党校基础设施补短板项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息Co（元）	价差 ΔC（元）	价差调整费用 ΔP（元）
141	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	1.6094	308					
142	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	0.9786	312					
143	湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	m3	1.5768	306					
144	水龙头	个	2.02	13.16					
145	水龙头 DN15 铜	个	2.02	13.01					
146	大便器存水弯 陶瓷	个	2.02	27.63					
147	角型阀 DN15 含配件	个	4.04	27.24					
148	低水箱配件	套	2.02	27.58					
149	金属软管 DN15	条	4.04	4.8					
150	PP-R给水管 公称压力1.6Mpa DN15	m	13.6144	2.85					
151	PVC-U排水管 Φ110	m	3.8	16.47					
152	螺纹管件 DN15	个	4.04	1.22					
153	室内塑料排水管件	个	4.624	13.12					
154	室内塑料给水管接头零件(热熔接)	个	20.368	1.23					
155	洗手盆 普白	套	2.02	199.12					
156	洗脸盆排水附件	套	2.02	23.8					
157	连体蹲便器	个	2.02	152.64					
158	冲洗器 DN32	个	2.02	57.02					
159	D800党徽吸顶灯	套	1.01	0					
160	圆形吸顶声控灯	套	3.03	0					
161	600X600面板灯	套	4.04	0					
162	筒灯	套	45.45	0					
163	软灯带	m	156.8732	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：犁市镇委党校基础设施补短板项目　　标段：犁市镇委党校基础设施补短板项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息Co（元）	价差 ΔC（元）	价差调整费用 ΔP（元）
164	大按键双联单控开关 10A250V	个	9.18	9.23					
165	调光控制面板	个	5.1	0					
166	二三级插座 10A250V	个	24.48	7.26					
167	空调插座 16A250V	个	1.02	9.64					
168	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2	m	742.94	2.19					
169	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-4mm2	m	125.0964	3.46					
170	铜芯电缆 WDZ-YJY-5*10	m	20.2	62.15					
171	铜芯电缆 WDZ-YJY-3*4	m	63.7209	16.81					
172	铜芯电缆 WDZ-YJY-5*4	m	38.0568	26.93					
173	刚性难燃管 PC50	m	22	14.43					
174	刚性难燃管 PC20	m	230.043	2.75					
175	刚性难燃管 PC32	m	120.065	4.82					
176	成品装饰单开木门及门套 1.0m×2.3m(复合)	樘	1	1243.86					
177	镀锌铁件	t	0.26	5750					
178	排气扇	台	2	0					
179	总配电箱	台	1	1600					
180	配电箱	台	4	282.3					
181	空调配电箱	台	1	1200					
182	灯带变压器	台	5	0					
183	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.6266	0					
184	预拌水泥砂浆 1:2.5	m3	0.7604	0					
185	预拌水泥砂浆 1:3	m3	1.1683	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：犁市镇委党校基础设施补短板项目　　标段：犁市镇委党校基础设施补短板项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息Co（元）	价差 ΔC（元）	价差调整费用 ΔP（元）
186	预拌水泥石灰砂浆 1:1:6	m3	0.5821	0					
187	预拌水泥石灰砂浆 1:2:8	m3	1.0273	0					
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。